

PROJEKTOWANY HYDRANT WEWN.  
ø25mm DC. 20m

AD

KORYTARZ ISTNIEJĄCY

POKÓJ MIESZKALNY  
ISTNIEJĄCY

POKÓJ MIESZKALNY  
ISTNIEJĄCY

WMIARY W MURZE

PRZESZKLONA OBUDOWA SZYBU  
DŹWIGU OSOBOWEGO – E160

PRZESZKLONA KABINA  
DŹWIGU OSOBOWEGO

KABINA  
140x240cm

WENTYLATOR NAWIEWNY ø200  
Z PRZECIWPÓZAROWĄ KLAPĄ  
ODCINAJĄCĄ EI50

PO LIKWIDACJI PLATFORMY  
PRZYRMÓDZI OTWÓR OKIENNY  
ISTNIEJĄCY SZYB PLATFORMY  
DŹWIGOWEJ DO ROZBIÓRKI PO  
WYBUDOWANIU NOWEGO DŹWIGU

AD

STROPODACH NAD PRZEDSIÓNKIEM  
DŹWIGU OSOBOWEGO

INNY BUDYNEK, W KTÓRYM MIESZKAJA RÓWNIŻ  
PENSJONARIUSZE DPS-u (PRZYZIEMIĘ+PARTER)

# RZUT PARTERU

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU (W OBRĘBIE PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU)		
1/1	HOLL PRZECIWPÓZAROWY PL. GRESOWE	27,27 m <sup>2</sup>
RAZEM POW. UŻYTKOWA PARTERU: 27,27 m <sup>2</sup>		

REZUMOWANIE DO SPRAW  
ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓZAROWYCH  
mgr inż. JACEK GRABOŃ Nr upr. 227/96  
Kępczyński - Koźle, dn. 25.11.2018  
Zgodność projektu z wytycznymi  
dotyczący opracowania i wykonania  
BIB. UWAG - ZŁADKOWANIE

## OZNACZENIA:

- SCIANA ŻELBETOWA GR. 25cm Z ODEPLENIEM  
WEŁNĄ MINERALNĄ SKALNĄ GR. 8cm
- MUR Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH PORZĄDKOWANYCH  
GR. 25cm NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 5.  
(SCIANA WEWNĘTRZNA)
- ZAMUROWANIA OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH CEGLĄ PEŁNĄ  
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 5
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE PRZEZNACZONE  
DO ROZBIÓRKI
- INNE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
- ISTNIEJĄCE MURY Z CEGŁY NA ZAPRAWIE  
OBUSTRONNIE TYNKOWANE – RÓŻNEJ GRUBOŚCI
- OPIS STOLARKI OTWOROWEJ ISTNIEJĄCEJ
- 90 200
- OPIS STOLARKI OTWOROWEJ PROJEKTOWANEJ
- 90 200

ADAPTOWAŁ: XI / 2019

inż. STANISŁAW URBANIK  
Upor. do liter. Inicjały: 47/77/Op  
Upor. do projektów: 109/81/Op  
Zobowiązanie: Zabytkowy - 37/79

STAROSTWO POWIATOWE  
W PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLAWY  
ul. Kosciuszki 76  
48-200 PRUDNIK

## ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO

INŻ. STANISŁAW URBANIK 47-200 KĘPCZYŃSKO-KOŹLE UL. RACLAWICKA 20 TEL. 77 / 40-61-270

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		NR UPRI		PODPIS	
PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUDNIKU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO - TYP SZPITALNY		mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014	mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014
INŻ. STANISŁAW URBANIK		mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014	mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014
INŻ. STANISŁAW URBANIK		mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014	mgr inż. arch. ADAM URBANIK	12/OPRK/2014

## RZUT PARTERU – ETAP 2.

INWESTOR:		UMOWA:	
Dom Pomocy Społecznej 48-200 Prudnik, ul. Miłyńska 11		ZP-3/09/2018 z dnia 14.11.2018r.	
PROGRAMOWANIE CAD: ADVANCE STEEL v21 w formacie IFC (R2009.01)		SKALA: 1:50	
RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO "URBANIK" NIE WOLNO GO REPRODUKOWAĆ I UDOSTĘPNIĆ STRONIE TRZECIEJ BEZ NASZEJ ZGODY NA PIŚMIE		NR RYS. 2	

WYKONANO ETAP 1. OBEJMUJĄCY STAN SUROWY ŚCIANY ŻELBETOWEJ  
SZYBU DO POZIOMU +028.  
POZOSTAŁE ROBOTY DO WYKONANIA W ETAPIE 2.